REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Comune di Cantalupa

COMUNE DI CANTALUPA

Sistemazione idraulica di un tratto di Rio Rocca Barale

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

INDICAZIONI RELATIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE DELL'OPERA	***MARZO 2019***	***11***

Progettista:

Ing Davide Heritier

Borgata Gleisolle, 2 10060, Roure (To)
tel. 347-3171264 - email: davideheritier@gmail.com
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 11868Z
P. IVA. 11745470010

Premessa e finalità dell'opera

Il presente documento vuole essere un'indicazione relativamente agli interventi di manutenzione necessari al fine di mantenere sempre in efficienza le opere in progetto. Il mancato rispetto di quanto contenuto all'interno della presente potrebbe rendere inadeguate le opere per il fine previsto.

Piano di manutenzione

OPERAZIONE	VERIFICA	AZIONE DA INTRAPREBDERE	CADENZA
Verificare l'assenza di depositi all'interno della condotta	Se rilevata presenza di depositi	Provvedere alla rimosione dei sedimenti	Annuale o dopo eventi intensi
Verificare l'assenza di depositi di materiale in alveo a monte del tratto intubato	Se rilevata presenza di depositi	Provvedere alla rimosione dei sedimenti	Annuale o dopo eventi intensi
Verifica dello stato del calcestruzzo di intasamento delle scogliere e delle platee	Se rilevate alterazioni del calcestruzzo e/o asportazione di parte di esso	Provvedere al ripristino del calcestruzzo mediante intasamento dei vuoti	Biennale o dopo eventi intensi
Verifica della sigillatura delle curve della condotta	Se rilevate alterazioni del calcestruzzo e/o asportazione di parte di esso	Provvedere al ripristino del calcestruzzo mediante intasamento dei vuoti	Biennale o dopo eventi intensi
Verifica dell'assenza di erosione dell'alveo in prossimità della fondazione delle scogliere	Se rilevata erosione al piede	Provvedere a ricolmare l'alveo; valutare la possibilità di realizzare del pennelli antierosivi	Annuale o dopo eventi intensi