PROFILO LONGITUDINALE
TUBAZIONE

Studio Tecnico Forestale
Dott. Giorgio BERTEA - Dott. Paolo CLAPIER - Dott. Andrea GLAUCO

Regione Piemonte
COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

Progetto definitivo-esecutivo opere di regimazione acque in Via Sala - Lotto 1

(Importo complessivo dell' opera 60.000,00 euro)

IL PROGETTISTA: Dott.For. Giorgio BERTEA

Il Sindaco:

TAVOLA 3
PROFILO LONGITUDINALE TUBAZIONE
SCALA 1:100

Aprile
2022

Via Martiri del XXI n. 52 - 10064 Pinerolo (TO) -
Tel. & Fax 0121-794597 / e_mail: st@forestale.it


Opere di cui al Lotto 2
Realizzazione di canaletta in c.a. grigliata D400 sezione interna 0,36x0,34 m
Posa di pozzetti in c.a. di salto di fondo ed ispezione di dimensioni interne 1,00 m x 1,00 m, altezza media 1,30 m (massima 1,50 m) con rivestimento inferiore con lastre di pietra di Luserna
Posa di tubazione in PEAD strutturato corrugato DE 465 mm (DI 400 mm) SN 8 kN/mq
Realizzazione di canaletta in c.a. grigliata D400 sezione interna 0,36x0,34 m
Posa di pozzetti in c.a. di salto di fondo ed ispezione di dimensioni interne 1,00 m x 1,00 m, altezza media 1,30 m (massima 1,50 m) con rivestimento inferiore con lastre di pietra di Luserna
Posa di tubazione in PEAD strutturato corrugato DE 465 mm (DI 400 mm) SN 8 kN/mq
Realizzazione di canaletta in c.a. grigliata D400 sezione interna 0,36x0,34 m
Posa di pozzetti in c.a. di salto di fondo ed ispezione di dimensioni interne 1,00 m x 1,00 m, altezza media 1,30 m (massima 1,50 m) con rivestimento inferiore con lastre di pietra di Luserna
Posa di tubazione in PEAD strutturato corrugato DE 465 mm (DI 400 mm) SN 8 kN/mq
Realizzazione di canaletta in c.a. grigliata D400 sezione interna 0,36x0,34 m
Posa di pozzetti in c.a. di salto di fondo ed ispezione di dimensioni interne 1,00 m x 1,00 m, altezza media 1,30 m (massima 1,50 m) con rivestimento inferiore con lastre di pietra di Luserna
Posa di tubazione in PEAD strutturato corrugato DE 580 mm (DI 500 mm) SN 8 kN/mq
Realizzazione di canale in c.a.
1,00
0,80
0,20
Pendenza longitudinale = 6,98 %
Pendenza longitudinale = 7,67 %
Pendenza longitudinale = 7,97 %
Pendenza longitudinale = 5,93 %
Pendenza longitudinale = 2,45 %
Quota di riferimento 380,00
Nome punto
Distanza parziale
Distanza progressiva
Quota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.27 1.73 11.40 13.21 5.91 6.05 6.83 16.76 11.82 7.37 28.67 7.11
0.00 2.27 4.00 15.40 28.61 34.52 40.57 57.33 69.15 76.52 105.19 112.30
382.52 381.16 380.03 380.03 379.40 379.04 378.49 377.92 376.43 375.91 374.82 374.84 374.14 373.78